

「スチール収納庫(Lサイズ)」

組立取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しております。
ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐ取り出せる所へ大切に保管してください。
本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
本書に記載している内容をお守りいただけずに発生するケガや破損については一切の責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

| 品質表示 | |
|------|-----------------------------|
| Lサイズ | |
| 外形寸法 | 約 幅1530×奥行793×高さ1530mm |
| 重量 | 約 59.3kg |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板 / 板厚(約0.5mm) / 静電塗装 |
| 棚板 | 4枚 |

⚠ 組立時のご注意

安全確保のため必ず守ってください

- 組立は、必ず2人以上で行ってください。
- 組立の際は、保護手袋を着用して、ケガ等に注意してください。
- 組立時は必ず仮締めを行ってから組み立ててください。
- 組立の際は、インパクトドライバーを使用しないでください。
製品が破損してケガ等の原因になります。
- 組立の際は、平らな場所でシート等を敷いて行ってください。

⚠ 使用上のご注意

安全確保のため必ず守ってください

- 開閉の際に、手を挟まないようにご注意ください。
- 本製品は家庭用製品です。業務用製品ではありません。
- 必ず水平で安定した場所でご使用ください。
- 本製品は防水タイプではありません。
- 本製品を分解改造しないでください。
- 本製品を移動させる場合は、引きずったりしないでください。
中のものを全て出して、棚板上には何も載せないでください。
破損など事故の原因になります。
- 床がビニール製、タイル、鉄板などの場合は滑りやすく、また
傷がつきやすいのでご注意ください。
- お子様が本製品の中に入っている間は遊んだりしたりしないようにご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 物を入れる際は1箇所に集中せず、バランスよく入れてください。
また重たい物を勢いよく入れないでください。製品が破損して
ケガ等の原因になります。
- 本製品を火気のそばで使用しないでください。
- 鋭利な刃物や表面ザラザラなモノ等で、製品にキズ付けないでください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、
変色や劣化等の原因になりますので、日陰や軒下でのご使用を
お勧めします。
- 危険ですので、屋根の上には物を置かないでください。


⚠ 使用後のお手入れと保管のしかた

- 本体汚れの場合は柔らかい布やスポンジで薄めた中性洗剤を付けて、拭き取ってください。その後、乾いた布などで水気を完全に
拭き取ってください。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどを使用しないでください。キズ、変色、変質の原因になります。

組立前に下記の部材・部品が揃っているかご確認下さい。


部材・部品一覧

※ご用意頂く工具 … プラスドライバー



| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ①天板 | 1pcs | ⑦棚板 | 4pcs |
| ②側面板 左 | 1pcs | ⑧支柱 | 1pcs |
| ③側面板 右 | 1pcs | ⑨底板 | 1pcs |
| ④背面板 左 | 1pcs | ⑩扉 左 | 1pcs |
| ⑤背面板 右 | 1pcs | ⑪扉 右 | 1pcs |
| ⑥上部レール | 1pcs | ⑫背面板 中 | 1pcs |
| A.ネジ M5×12 | 35pcs + 2 (予備) | B.ボルト M6×15 | 12pcs + 6 (予備) |
| C.ボルト隠し | | | |
| D.取手 | 2pcs | E.カギ | 1set |
| F.棚板フック | | | |
| G.L字金具 | 2pcs | H.固定金具 | 2pcs |
| J.扉クッション | 8pcs | | |

完成図




組立手順


使用上のご注意

- 塗装粉などが本製品に付着していることがありますので、衣服などを汚す恐れがございますので、ご使用前に雑巾などで良く拭き取ってからご使用ください。
- 本製品は必ず水平が保てる場所に設置してください。不安定な場所で使用すると転倒して、ケガや破損の原因となります。
- 火気の近くでのご使用は絶対にしないでください。加熱により火災・変形の原因となります。


1 ②側面板 左、⑨底板を下の図のように置き、
B.ボルト2本で仮締めをする。
同様に反対側に③側面板 右を仮締めする。




2 ①に⑥上部レールを内側から当ててB.ボルト各2本で②、③と固定し、①で仮締めした箇所を本締めする。




3 ②を⑨底板が下になるように立て、④背面板左⑤背面板右、⑫背面板中をA.ネジで計18カ所を固定。
※A.ネジはあまり強く締め過ぎないで下さい。




4 ⑧支柱を⑨底板とA.ネジ2カ所で固定。
下図の通り4カ所をA.ネジで固定。
※A.ネジはあまり強く締め過ぎないで下さい。




5 ①天板の向きに気を付けのせ、図の通り内側からA.ネジで11カ所固定し、J.扉クッションを取り付ける
※A.ネジはあまり強く締め過ぎないで下さい。




6 ⑦棚板を取り付けたい段にF.棚板フックを取り付け
棚板をのせる




7 ⑩扉左、⑪扉右にD.取手を取り付け、
⑪扉右にはE.力ギも取り付ける



8 ⑩扉左から先にレールにはめ込み、取り付け
次に⑪扉右を取り付ける




9 本体側面にはG. L字金具 固定用ネジ穴が前後8カ所ありますので必要に応じてご使用ください。
天板側面後部にH.転倒防止金具を取り付けてください。



※通気性確保のため、上図のように6カ所
下にブロックを置くことをおすすめします。

【完成図】



※戸当たり部と扉の間に隙間ができる場合、底板の水平が取れておらず、収納庫がねじれていることが原因と考えられます。収納庫が水平になるよう調整してください。